

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดแห่ หมู่ที่ ๙

ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแห่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๔,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดแห่ หมู่ที่ ๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านร้าง จากที่หน้านายสวาท จงมูม ถึงที่หน้านายจรูญ แสงฉวี โดยลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และเกรดบดอัด ตลอดสาย ตามแบบของเทศบาลตำบลกุดแห่ พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำหรับเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย

๒. โครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนคอนกรีตบ้านมันปลาเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ถึงที่หน้า นายเสรี มุกธวัตร โดยลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และเกรด บดอัด ตลอดสาย ตามแบบของเทศบาลตำบลกุดแห่ พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำหรับเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๘๔๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปรี.๕.....

๕.๒ ปรี.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑)	นายธนฤทธิ	วรโยธา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒)	นายนคร	แก้วหาญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓)	นางอรุณี	เจริญตา	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่ กองช่าง

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านร้าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดแห่เหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๔๕๐.๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย

รายละเอียดตามแบบของเทศบาลตำบลกุดแห่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน /หน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	งานดินถมคันทาง	๐	ลบ.ม.	๗๘	-	๐	-	-	
๒	ลูกรัง บด อัด	๐	ลบ.ม.	๑๕๖	-	๐	-	-	
๓	หินคลุก	๔๔๐	ลบ.ม.	๑๐๗๓	๔๗๒,๑๒๐	๐	-	๔๗๒,๑๒๐	
๔	ค่าบดทับ	๔๔๐	ลบ.ม.	๐	-	๘๒.๖๖	๓๖,๓๗๐	๓๖,๓๗๐	
๕	งานเกรด ปรับ แต่งผิวถนนเดิม	๘๘๐๐	ตร.ม	๓.๔๗	๓๐,๕๓๖	๐	-	๓๐,๕๓๖	
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๕๓๙,๐๒๖	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่ กองช่าง

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายนายเสรี - ถนน คสล.หมู่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดแห่เหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๔๕๐.๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย

รายละเอียดตามแบบของเทศบาลตำบลกุดแห่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน /หน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	งานดินถมคันทาง	๐	ลบ.ม.	๗๘	-	๐	-	-	
๒	ลูกรัง บด อัด	๐	ลบ.ม.	๑๔๖	-	๐	-	-	
๓	หินคลุก	๙๐	ลบ.ม.	๑๐๗๓	๙๖,๕๗๐	๐	-	๙๖,๕๗๐	
๔	ค่าบดทับ	๙๐	ลบ.ม.	๐	-	๘๒.๖๖	๗,๔๓๙	๗,๔๓๙	
๕	งานเกรด ปรับ แต่งผิวถนนเดิม	๑๘๐๐	ตร.ม	๓.๔๗	๖,๒๔๖	๐	-	๖,๒๔๖	
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๑๑๐,๒๕๕	

