

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนป่าโมง หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดแห่ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแห่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๙๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนป่าโมง หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดแห่ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ จากที่ดินนางสำลี แดงอาจ ถึงที่ดินนางแคล้ว ชุนิตย์ โดยถมดินคันทางขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังคันทางขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด บดอัด ให้เรียบร้อยและเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร และปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ตามแบบทางราชการ ท๑ - ๐๑ พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำหรับเทศบาลจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๔๗,๙๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปรี.๔.....

๕.๒ ปรี.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) นายธนฤทธิ	วรโยธา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒) นายนคร	แก้วหาญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓) นางอรุณี	เจริญตา	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่

ประเภทของงาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากนางสำลี แดงอาจ - นางแคล้ว ชุนิตย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๓๑,๐๔๓	๑.๓๖๒๔	๔๕๑,๐๑๓	factor f
					เงินย่ำยล่งหน้า ๐ %
					ดอกเบียเงินกู้ ๗ %
					เงินประกันผลงาน ๐ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเงินค่าก่อสร้าง				๔๕๑,๐๑๓	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				๔๕๑,๐๑๓	
สรุป	ขอใช้งบประมาณเพียง ๔๔๗,๙๐๐บาท			(-สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน -)	

ลงชื่อ

(นายธนฤทธิ วรโยธา)

ผอ.กองช่าง/ประธานฯ

ลงชื่อ

(นายนคร แก้วหาญ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางอรุณี เจริญตา)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกุดแห่ กิ่งช่าง

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากนางสำลี แดงอาจ - นางแคล้ว ชุนิตย์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนป่าโมง หมู่ที่ ๘ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๑๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร

ขนาดผิวลูกรังคันทาง กว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๑๔๗ ม. หนา ๐.๑๐ ม.

ขนาดดินถมคันทาง กว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๑๔๗ ม. หนา ๑ ม.

ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบทางราชการ ท๑-๐๑

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน /หน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินถมคันทาง	๗๓๕	ตร.ม.	๓๕	๒๕,๗๒๕	๐	-	๒๕,๗๒๕	
๒	งานรองพื้นทางลูกรังหนา๐.๑๐ม.	๗๓.๕๐	ลบ.ม.	๑๔๕.๕๔	๑๐,๖๙๗	๐	-	๑๐,๖๙๗	
๓	งานไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ ม.	๒๙.๔๐	ลบ.ม.	๑๔๕.๕๔	๔,๒๗๙	๐	-	๔,๒๗๙	
๔	ทรายรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๓๖.๗๕	ลบ.ม.	๓๒๗.๐๐	๑๒,๐๑๗	๐	-	๑๒,๐๑๗	
๕	งานท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๒๐ ม.	๐	ท่อน	๐	-	๐	-	-	
๖	งานผิวทางแบบ คสล.(๒๔๐ KSC)	๘๘.๒๐	ลบ.ม.	๐	-	๔๓๖	๓๘,๔๕๕	๓๘,๔๕๕	
๗	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๖๐๓	ถุง	๑๑๘	๗๑,๑๕๔	๐	-	๗๑,๑๕๔	
๘	ทรายหยาบ	๕๐	ลบ.ม.	๓๒๗.๐๐	๑๖,๓๕๐	๐	-	๑๖,๓๕๐	
๙	กรวดผสมคอนกรีต	๙๖.๐๐	ลบ.ม.	๑๑๒๑	๑๐๗,๖๑๖	๐	-	๑๐๗,๖๑๖	
๑๐	เหล็ก-RB Ø ๑๕ มม.	๑๒.๐๐	เส้น	๓๒๕.๐๐	๓,๙๐๐	๓๙.๐๑	๔๖๘	๔,๓๖๘	
๑๑	เหล็ก-DB Ø๑๖ มม.	๑๕.๐๐	เส้น	๒๙๖.๐๐	๔,๔๔๐	๔๔.๓๕	๖๖๕	๕,๑๐๕	
๑๓	ตะแกรงเหล็ก w.m. Ø ๔ มม. # ๐.๒๐x๐.๒๐ ม	๕๘๘	ตร.ม	๓๐	๑๗,๖๔๐	๕	๒,๙๔๐	๒๐,๕๘๐	
๑๔	ยางแอสฟัลท์	๒๖๔	เมตร	๑๒.๗๔	๓,๓๖๓	๑๔.๔๗	๓,๘๒๐	๗,๑๘๓	
๑๕	งานไม้แบบ(ใช้ ๔ ครั้ง)	๑๑.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๕๐	๖,๐๕๐	๑๓๓	๑,๔๖๓	๗,๕๑๓	
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๓๓๑,๐๔๓	