

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมันปลาเหนือ หมู่ที่ ๑๓

ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแห่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๗,๐๐๐.- บาท (-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมันปลาเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จากบ้านนายชื่น สมฤทธิ์ ถึงบ้านนายกง วันชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๙๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร และปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ตามแบบทางราชการ ท๑ - ๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำหรับเทศบาลจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๘๗,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปริ.๔.....

๕.๒ ปริ.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑)	นายธนฤทธิ์	วรโยธา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒)	นายนคร	แก้วหาญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓)	นางอรุณี	เจริญตา	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกุดแห่ กองช่าง

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากนายชื่น สมฤทธิ์ - นายกง วันชัย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมันปลาเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๙๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบทางราชการ ท๑-๐๑

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน /หน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	-	ตร.ม.	๕	-	๐	-	-	
๒	งานรองพื้นทางลูกรังหนา๐.๑๐ม.	๐	ลบ.ม.	๐	-	๐	-	-	
๓	งานไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ ม.	๑๙.๒๐	ลบ.ม.	๑๔๕.๕๔	๒,๗๙๔	๐	-	๒,๗๙๔	
๔	ทรายรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๒๔.๐๐	ลบ.ม.	๓๒๗.๐๐	๗,๘๔๘	๐	-	๗,๘๔๘	
๕	งานท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๒๐ ม.	๐	ท่อน	๐	-	๐	-	-	
๖	งานผิวทางแบบ คสล.(๒๔๐ KSC)	๗๒.๐๐	ลบ.ม.	๐	-	๔๓๖	๓๑,๓๙๒	๓๑,๓๙๒	
๗	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๔๙๓	ถุง	๑๑๘	๕๘,๑๗๔	๐	-	๕๘,๑๗๔	
๘	ทรายหยาบ	๔๑	ลบ.ม.	๓๒๗.๐๐	๑๓,๔๐๗	๐	-	๑๓,๔๐๗	
๙	กรวดผสมคอนกรีต	๗๙.๐๐	ลบ.ม.	๑๑๒๑	๘๘,๕๕๙	๐	-	๘๘,๕๕๙	
๑๐	เหล็ก-RB Ø ๑๕ มม.	๙.๐๐	เส้น	๓๒๕.๐๐	๒,๙๒๕	๓๙.๐๑	๓๕๑	๓,๒๗๖	
๑๑	เหล็ก-DB Ø๑๖ มม.	๑๐.๐๐	เส้น	๒๙๖.๐๐	๒,๙๖๐	๔๔.๓๕	๔๔๔	๓,๔๐๔	
๑๓	ตะแกรงเหล็ก w.m. Ø ๔ มม. # ๐.๒๐x๐.๒๐ ม	๔๘๐	ตร.ม.	๓๐	๑๔,๔๐๐	๕	๒,๔๐๐	๑๖,๘๐๐	
๑๔	ยางแอสฟัลท์	๑๙๒	เมตร	๑๒.๗๔	๒,๔๔๖	๑๔.๔๗	๒,๗๗๘	๕,๒๒๔	
๑๕	งานไม้แบบ(ใช้ ๔ ครั้ง)	๘.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๕๐	๔,๔๐๐	๑๓๓	๑,๐๖๔	๕,๔๖๔	
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๒๓๖,๓๔๒	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่

ประเภทของงาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากนายชื่น สมฤทธิ์ - นายกง วันชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๓๖,๓๔๒	๑.๓๖๒๔	๓๒๑,๙๙๒	factor f
					เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
					เงินประกันผลงาน ๐ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเงินค่าก่อสร้าง				๓๒๑,๙๙๒	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				๓๒๑,๙๙๒	
สรุป	ขอใช้งบประมาณเพียง ๒๘๗,๐๐๐ บาท			(-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน -)	

ลงชื่อ

(นายธนฤทธิ์ วรโยธา)

ผอ.กองช่าง/ประธานฯ

ลงชื่อ

(นายนคร แก้วหาญ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางอรุณี เจริญตา)

กรรมการ